

ERRATA
do Projektu Wykonawczego nr CP/03/2008-E

Do instalacji sieci teleinformatycznej:

1. Wykonać dodatkowy wypust LAN przewodem UTP 4x2x0,5 Kat.6. zakończony nad stropem z zapasem 4 m w pomieszczeniach:
 - sekretariatu
 - Sali konferencyjnej.
2. Wykonać dodatkowy wypust LAN przewodem UTP 4x2x0,5 Kat.6. zakończony gniazdem RJ-45Kat.6 w pomieszczeniach:
 - sekretariatu 2 szt.
 - Dyrektora Naczelnego 1 szt.
 - Dyrektora 2 1 szt.
 - Dyrektora 3 1 szt.
 - Asystenta 1 szt.

Czesław Podstawny